LEGENDA INTERVENTI EDILI (VEDERE TAVOLE A...)

- AREE ESCLUSE DA INTERVENTI
- INTERVENTI DEL 1 LOTTO
- DEMOLIZIONE DI MURATURE ESISTENTI
- RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- RIMOZIONE CONTROSOFFITTO ESISTENTE

INTERVENTI INIZIALI

LE TAVOLE NON RAPPRESENTANO I SEGUENTI INTERVENTI COMUNQUE REMUNERATI NELL'IMPORTO CONTRATTUALE:

- IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESENTI AL PIANO 2°, OGGETTO DI INTERVENTO. L'IMPRESA ESEGUIRÀ TUTTE LE LAVORAZIONI NECESSARIE A TALE SCOPO PER PERMETTERE I LAVORI IN APPALTO E AL TEMPO STESSO EVITARE DI CREARE DISSERVIZI NELLE PARTI DELLA STRUTTURA NON INTERESSATE DAGLI INTERVENTI.
- PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE RIMOSSI O SMONTATI AL FINE DI PERMETTERE LE OPERE IN PROGETTO. LE RIMOZIONI DOVRANNO ESSERE FATTE IN ACCORDO CON LA DL LA QUALE INDICHERÀ QUALI IMPIANTI RIMUOVERE E QUALI RECUPERARE E METTERE A MAGAZZINO. LE RIMOZIONI SONO RIFERITE A TUTTE LE PARTI DI INTERVENTO E ALLE SUE PERTINENZE. SE NECESSARIO E/O RICHIESTO DALLA DL, L'IMPRESA AVRÀ ANCHE L'ONERE DI CATALOGARE GLI IMPIANTI ESISTENTI, RILEVARE I PERCORSI DELLE LINEE E DISEGNARE GLI SCHEMI UNIFILARI. NESSUNA RIMOZIONE POTRÀ ESSERE FATTA SENZA ACCORDO PREVENTIVO CON LA DL, IMPRESA, EVENTUALE SUBAPPALTATORE DELL'IMPRESA E PROPRIETARI DELL'IMMOBILE. PARTE DEGLI IMPIANTI RIMOSSI DOVRANNO ESSERE REINSTALLATI; IN TAL CASO L'IMPRESA SI FA CARICO DELLE RIPARAZIONI DEGLI ELEMENTI (ES. SOSTITUZIONE LAMPADE, SOSTITUZIONE REATTORI, SOSTITUZIONE DI FUSIBILI NELLE PRESE CEE, SOSTITUZIONE DI PLACCHE, ECC.)
- GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO SONO INDICATI NELLA PRESENTE TAVOLA E OLTRE AD ESSI SI CONSIDERANO I SEGUENTI ONERI PER L'IMPRESA:

1. VERIFICA DI TUTTI I DISPOSITIVI ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEL CANTIERE (EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI RIVENUTI SUGLI IMPIANTI IN TEMPI SUCCESSIVI DOVRANNO ESSERE SISTEMATI DALL'IMPRESA A PROPRIE SPESE);
2. PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI CHE RESTANO IN OPERA
3. PROTEZIONE O PARZIALE SMONTAGGIO DELLE CONDUTTURE LUNGO I CORRIDOI PER PERMETTERE GLI INTERVENTI IN PROGETTO
4. OGNI ALTRA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO NON ESPRESSAMENTE IDENTIFICATA MA NECESSARIA PER ESEGUIRE I LAVORI IN APPALTO

- I DISPOSITIVI DI RIVELAZIONE INCENDI SARANNO PREFERIBILMENTE LASCIATI IN OPERA E PROTETTI, TENUTO CONTO CHE IL SISTEMA ESISTENTE E' VETUSTO E FUORI PRODUZIONE.
- I DISPOSITIVI DEL SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERA DOVRANNO ESSERE SMONTATI CON LA MASSIMA CURA TENUTO CONTO CHE IL SISTEMA DOVRÀ ESSERE FUNZIONANTE A FINE INTERVENTO
- IL SUBNODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA POTRÀ ESSERE MANTENUTO IN OPERA CAMBIANDO LA MORESTTIERA, IDENTIFICANDO I SINGOLI CAVI E VERIFICANDO LA CONTINUITÀ. IL PROGETTO COMUNQUE REMUNERA UN NUOVO IMPIANTO EQUIPOTENZIALE PER OGNI BAGNO.
- IN OGNI BAGNO E' PREVISTO DI RIFARE L'IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLO LOCALE (NON A PARTIRE DAL QUADRO ELETTRICO). DI CONSEGUENZA, NELLE DEMOLIZIONI, L'IMPRESA AVRÀ LA MASSIMA CURA PER NON RENDERE INUTILIZZABILI LE LINEE MONTANTI (IN ARRIVO) ESISTENTI.

GLI INTERVENTI AL PIANO SEMINTERRATO SONO INDICATI NELLA TAVOLA M.02

LEGENDA SIMBOLI

	CORPO ILLUMINANTE ROTONDO
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
1x18W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 1x18W
2x18W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 2x18W
1x36W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 1x36W
1x36W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI STAGNO 1x36W
2x36W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI STAGNO 2x36W
2x36W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 2x36W
2x58W	APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI STAGNO 2x58W
	CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO
	CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO CON LINEA BUS DI CONTROLLO
	INTERRUTTORE, DEVIATORE E INVERTITORE 1P, 16A, 250V
	PRESA 2P+T, 10/16A, 230V
	PRESA DI SERVIZIO 2P+T, 10A, 230V, CON INTERBLOCCO
	PRESA 2P+T, 16A, 400V (CEE17) INTERBLOCCATA CON FUSIBILI PRESA 3P+T, 16A, 230V (CEE17) INTERBLOCCATA CON FUSIBILI
	PRESA 2P+T, 16A, 230V (UNEL, P30)
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
	NODO DI TERRA
	QUADRO ELETTRICO
	INTERRUTTORE DI CHIAMATA A TIRANTE
LTPI	PRESA TELEFONICA
	SENSORE DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO
LTVI	PUNTO PRESA TV TERRESTRE
	TARGA OTTICO ACUSTICA
T1	TRAVE TESTALETTO PER n.1 POSTO LETTO: – n.1 INTERRUTTORE LUCE; – n.1 LUCE; – n.2 PRESE UNEL; – n.2 PRESE GAS MEDICALI
T2	n.2 TRAVI TESTALETTO PER n.2 POSTI LETTO
	CENTRALE RACK PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
	QUADRO SISTEMA ANTINCENDIO CON TRASMETTITORE AUTOMATICO
A	INDICATORE LUMINOSO DI CHIAMATA FUORIPORTA
B	PULSANTIERA PAZIENTE CON PRESA DI DERIVAZIONE NEL TESTALETTO
D	PULSANTE ANNULLAMENTO CHIAMATA
	DISPOSITIVI ELETTRICI DA RIMUOVERE
	DISPOSITIVI ELETTRICI DA SMONTARE E REINSTALLARE O DA LASCIARE IN OPERA CON ADEGUATE PROTEZIONI (DEFINIRE CON LA D.L. LE MODALITÀ)

COOPROGETTI
AZIENDA CERTIFICATA QUALITÀ CERTIFICATO NORMA UNI EN ISO 9001:2008 CERT. SQS ITALIA n.r.l. IT/7004/0/0

S.c.r.l.
- ingegneria
- urbanistica
- ambiente
- architettura
- ricerca

Sede
Via Montereale, n.10/c
33170 Pordenone
Telefono 0434-21085
Telefax 0434-520336
E-mail info@coprogetti.it

C.C.I.A. PN 19501
P.IVA 00170010938

localizzazione
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE DI CORMONS

tavola
E.01

committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORMONS

lavoro
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "LA CJASE" DI CORMONS

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - SECONDO LOTTO

oggetto
STATO DI FATTO

PIANTA PIANO SECONDO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

scala 1:100

responsabile di progetto
PROGETTAZIONE GENERALE E COORDINAMENTO
ing. Mario Visentin
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone – Mario Visentin n. 452 Sez. A – Civile e ambientale, Industriale, dell'Informazione

gruppo di progettazione
PROGETTO ARCHITETTONICO
ing. Marco Giordani
PROGETTO IMPIANTISTICO
ing. Maurizio Casoni
COORDINAMENTO SICUREZZA
arch. Pier Nicola Camler

ambito progettuale
PROGETTO IMPIANTISTICO
ing. Maurizio Casoni
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone – Maurizio Casoni n. 613 Sez. A – Civile e ambientale, Industriale, dell'Informazione

collaborazione e aspetti specialistici

data progetto	rev.	data	motivo	riferimenti	
Dicembre 2014				redatto	FRA
				controll.	FLC
				archivio	1620E2_TE01_R0.dwg